

Pengadaan Modal III.7 DITSPSI : Infrastruktur Teknologi Informasi di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor

[illegible]

NO	NAMA PEKERJAAN	SPESIFIKASI	INDIKATOR	DOKUMEN YANG HARUS DIPENUHI	SESUAI/TIDAK SESUAI
		Perangkat access switch yang ditawarkan harus termasuk dalam satu kesatuan pekerjaan pengadaan yang mencakup penyediaan, pemasangan, dan integrasi dengan instalasi kabel jaringan (UTP Cat 6 dan fiber optik 6 core), termasuk penarikan kabel, terminasi, pengujian kabel FO dan UTP, serta pemasangan komponen pendukung seperti patch panel, patchcord UTP, patchcord FO, optical termination box (OTB), rack 8U, dan cable management.	Kabel UTP Cat 6 termasuk instalasi untuk Access Point sebanyak 1 titik di lantai basement (dari switch eksisting)	Proposal Teknis	
			Kabel UTP Cat 6 termasuk instalasi untuk Access Point sebanyak 7 titik di lantai 1 (dari lokasi pemasangan Access Switch)	Proposal Teknis	
			Kabel UTP Cat 6 termasuk instalasi untuk Access Point sebanyak 5 titik di lantai 2 (dari lokasi pemasangan Access Switch)	Proposal Teknis	
			Kabel UTP Cat 6 termasuk instalasi untuk Access Point sebanyak 6 titik di lantai 3 (dari lokasi pemasangan Access Switch)	Proposal Teknis	
			Kabel UTP Cat 6 termasuk instalasi untuk Access Point sebanyak 11 titik di lantai 4 (dari lokasi pemasangan Access Switch)	Proposal Teknis	
			Rack 8U untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, masing-masing sudah termasuk instalasi	Proposal Teknis	
			OTB 6 Core (Inc Pigtail) untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4	Proposal Teknis	
			Patch Panel 12 port untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4	Proposal Teknis	
			Singlemode SC - LC setara merk corning untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4	Proposal Teknis	
			Patchcord UTP cat 6 untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4	Proposal Teknis	
			Cable management 1U untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4	Proposal Teknis	
			Tes koneksi kabel UTP untuk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dengan speed 1Gbps	Proposal Teknis	
		Instalasi kabel jaringan tersebut wajib mencakup konektivitas dari titik access switch ke titik pemasangan access point dengan jumlah minimal: Lantai Basement sebanyak 1 titik, Lantai 1 sebanyak 7 titik, Lantai 2 sebanyak 5 titik, Lantai 3 sebanyak 6 titik, dan Lantai 4 sebanyak 11 titik, sehingga menghasilkan sistem jaringan yang terpasang dan berfungsi secara end-to-end.	konektivitas dari titik Access switch Lantai 1 ke titik pemasangan access point di Lantai Basement sebanyak 1 titik	Proposal Teknis	
			konektivitas dari titik Access switch Lantai 1 ke titik pemasangan access point di lantai 1 sebanyak 7 titik	Proposal Teknis	
			konektivitas dari titik Access switch Lantai 2 ke titik pemasangan access point di lantai 2 sebanyak 5 titik	Proposal Teknis	
			konektivitas dari titik Access switch Lantai 3 ke titik pemasangan access point di lantai 3 sebanyak 6 titik	Proposal Teknis	
			konektivitas dari titik Access switch Lantai 4 ke titik pemasangan access point di lantai 4 sebanyak 11 titik	Proposal Teknis	
			conduit/ducting untuk jalur terbuka, pelabelan, perlindungan kabel, dan kerapian rack/OTB/patch panel	Proposal Teknis	
			Apabila pelaksanaan instalasi kabel memerlukan pembongkaran, pelubangan, pembukaan plafon, dinding, lantai, ducting, conduit, atau bagian bangunan eksisting lainnya, penyedia wajib melakukan perbaikan dan penutupan kembali sehingga kondisi akhir tetap rapi, aman, berfungsi dengan baik, serta tidak mengurangi estetika maupun fungsi bangunan.	Proposal Teknis	
3	Optical Transceiver	10GBASE-LR, SFP+ optic (LC), for up to 10km over SMF Optical transceiver harus kompatibel dengan perangkat switch yang ditawarkan dan tidak menimbulkan degradasi performa.	10 unit 10GBASE-LR, SFP+ optic (LC), for up to 10km over SMF	Proposal Teknis	
			kompatibel dengan perangkat switch yang ditawarkan dan tidak menimbulkan degradasi performa	Proposal Teknis	
4	Kualifikasi Penyedia: Tenaga Ahli	memiliki Tenaga Ahli yang bersertifikat sesuai dengan produk yang ditawarkan	tenaga ahli diusulkan	Proposal Teknis	
			sertifikat relevan & sesuai produk/perangkat	Proposal Teknis	
			sertifikat valid	Proposal Teknis	
			ditugaskan untuk instalasi/konfigurasi/pengujian	Proposal Teknis	
KESIMPULAN AKHIR **					

Keterangan:

Semua indikator wajib dipenuhi

- *

"Status Kesesuaian" terdiri dari:

Sesuai

Bukti pada datasheet/proposal/sertifikat menunjukkan bahwa penawaran memenuhi persyaratan minimum

Tidak Sesuai

Bukti menunjukkan bahwa penawaran tidak memenuhi persyaratan minimum, atau spesifikasi yang ditawarkan lebih rendah dari ketentuan.

Perlu Klarifikasi

Dokumen belum cukup jelas, terdapat perbedaan istilah, atau bukti belum lengkap sehingga perlu konfirmasi dari penyedia.

**

"Kesimpulan Akhir" terdiri dari:

Lulus Teknis

Seluruh persyaratan kritikal terpenuhi dan tidak ada indikator wajib yang “Tidak Sesuai”.

Tidak Lulus Teknis

Terdapat satu atau lebih indikator yang “Tidak Sesuai”, terutama spesifikasi perangkat utama, jumlah unit, kompatibilitas, atau lingkup instalasi utama.


Perlu Klarifikasi

Terdapat indikator yang belum dapat dipastikan karena bukti belum lengkap atau dokumen vendor belum eksplisit.

Gedung Utama



Box ODC 6



Lantai 1



Lantai 4



Lantai 3



Lantai 2



Lantai 1



Basement



Gedung Lab Terpadu

