Delivery Order

No: 02/TMT/I/2026

Re : Pengiriman 1 (satu) unit IPA Mobile berkapasitas 2 liter/detik

Bersama ini kami kirimkan barang dengan uraian sebagai berikut :

Qty	Uraian
1 Unit	IPA Kapasitas 2 L/detik setara 7.200 L/jam; Pompa benam (submersible) tekanan 11 m, kapasitas 2 L/detik (1 unit); Energi listrik 220 V single phase; Diesel tipe silent 10 KVA (1 unit); Sedimentasi sistem Up Flow dengan plate settler stainless steel; Sand filter dengan self back washing; Chemical dosing pump tipe membrane (2 unit); Pipa hose 50 m (>10 bar); Panel listrik & kabel power 50 m; Koagulan (Alum/PAC/Ferric Chloride); Disinfektan (Kaporit) 0,5–2 ppm. Termasuk: instalasi & Garansi 1 tahun.

Pengirim,

Penerima,

Nama :

Tanggal : 06/03/26

PT. TEKNO MAS TIRTA I INNOVATIVE WATER SOLUTION

OFFICE 8, Lantai 11 Unit F-G, Jalan Senopati Raya no 8B, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Jakarta 12190, Indonesia